


記号	修正	日付	担当
----	----	----	----

設計条件				
通水断面	有効幅	0.80 m	有効高	0.80 m
扉体寸法	扉体幅	0.90 m	扉体高	0.90 m
設計水深	前水深	2.80 m	後水深	0.00 m



注記 1. 塗装 下地処理後、ポリウレタン樹脂塗装とし
 上塗色調は御指定なき場合、マンセル値
 10B5/10 (青色)と致します。
 2. 斜線部はハツリ後、2次コンクリート
 埋め戻しを示します。

客先	標準図			名	型式 MFR-0808			
					800 Bo x 800 Ho			
材質	図示	数量	日付	承認	鋼製フラップゲート			
尺度	1/10	R5.12.1			承認	熊崎	検図	井福
三重重工業株式会社					図番 K-1188			